

## 土木請負工事必携 改定の概要 (令和6年10月)

<『1. 土木工事共通仕様書』、『4. 施工管理基準』、『5. 施工計画書作成要領』、『6. 写真管理基準(案)』の改定概要>

### 1. 各種法令、基準との整合

- (1) 「諸法令の遵守」を最新版に変更
- (2) 「適用すべき諸基準」を最新版に変更

### 2. その他条文の改定

#### 【国土交通省等の改定にあわせた主な改定】

##### ■土木工事共通仕様書

- ① 受発注者ともにワンデーレスポンスに努めることを新たに規定
  - ・第1編 1-1-1-4 ワンデーレスポンス
- ② NETIS 活用の報告に関する文言を削除
  - ・第1編 1-1-1-13 調査・試験に対する協力 5. NETIS
- ③ コンクリートの施工について  
コンクリート標準示方書の改定に伴い、基準を更新
  - ・第1編 1-3-6-9 養生 2. 湿潤状態の保持  
表3-3 コンクリートの湿潤養生期間の目安に中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメントを追加
  - 1-3-9-2 施工 3. 打設時のコンクリート温度  
打設時のコンクリートの温度の上限は、所定の品質を確保できる場合は38℃とし、それ以外の場合は35℃
  - 1-3-10-3 養生 5. 養生中のコンクリート温度  
表3-4 寒中コンクリートの温度制御養生期間の項目を更新
  - 1-3-12-2 施工 8. 水中コンクリートの打設方法  
10. トレミー打設
  - 1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート 1. 一般事項  
2. 水平継目の設置位置
  - 1-3-13-3 コンクリートの製造 3. 材料の計量
- ④ 耳芝の図を修正
  - ・第3編 3-2-14-2 植生工
- ⑤ コンクリート舗装工の膜養生の散布量の具体の数字を削除
  - ・第6編 6-2-3-10 コンクリート舗装工 4. 初期養生

⑥ 監督員の承諾を得ることから提出に変更

(品質や機能を証明する資料)

- ・ 第7編 7-1-5-2 材料 (土性改良工で使用する土壌改良材、肥料)
- 7-1-6-2 材料 (法面ネット工の施工に使用する材料)
- 7-3-3-2 材料 (給水設備の施工に使用する材料)
- 7-3-4-2 材料 (雨水排水設備工の施工に使用する材料)
- 7-3-7-2 材料 (園路広場整備工の施工に使用する材料)

(施工図)

- ・ 第7編 7-3-3-5 循環設備工 4. 噴水装置、循環装置、滅菌装置の施工について
- ・ 第7編 7-3-7-7 コンクリート系園路工  
4. コンクリート平板舗装、擬石平板舗装、洗い出し平板舗装の施工について
- ・ 第7編 7-3-7-11 石材系園路工  
3. コンクリート平板舗装、擬石平板舗装、洗い出し平板舗装の施工  
平石張舗装、ごろた石張舗装、玉石張舗装、野面平石張舗装、修景割板石張舗装、割板石張舗装、小舗石張舗装、切板石張舗装、延段の施工の張りパターン図について
- ・ 第7編 7-3-7-16 視覚障害者誘導用ブロック工

(試験成績表)

- ・ 第7編 7-3-3-5 循環設備工 4. 噴水装置、循環装置、滅菌装置の施工について

⑦ 監督員の承諾を得ることから協議に変更

- ・ 第7編 7-3-4-3 側溝工 6. 自由勾配側溝の底版コンクリート打設について

⑧ 上層路盤の1層の計画仕上り厚さを15cm以下から15cm以下を標準に変更

- ・ 第8編 8-1-3-2 共通事項 17. 上層路盤

■土木工事施工管理基準

(1) 出来形管理基準

- ① 掘削工の法面(軟岩I)を追記
  - ・ 1-2-3-2 掘削工(面管理の場合)
- ② 3次元測量の管理方法を追加
  - ・ 3-2-3-5 小型標識工
  - ・ 3-2-3-5 防止柵工
  - ・ 3-2-3-8 路側防護柵工
  - ・ 3-2-3-10 道路付属物工
  - ・ 3-2-3-29 側溝工

- ・ 3-2-3-30 集水柵工
- ・ 3-2-4-4 既製杭工
- ・ 3-2-4-5 場所打杭工
- ・ 3-2-4-6 深礎工
- ・ 6-1-9-4 落石防止網工
- ・ 6-1-9-5 落石防護柵工
- ・ 6-2-8-4 大型標識工

③ 測定方向について追記

- ・ 3-2-4-4 既製杭工

④ 図を追加

- ・ 3-2-15-17 床版工

**(2) 品質管理基準**

① 試験の時期頻度を1回/年以上から1回以上/12か月に変更

1 セメントコンクリート

- ・ 粗骨材のすりへり試験
- ・ 砂の有機不純物試験
- ・ 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験
- ・ 練混ぜ水の水質試験

② 塩化物イオンの単位修正 (mg/ppm を mg/l に)

1 セメントコンクリート-練混ぜ水の水質試験

**■写真管理基準 (案)**

① 項目を追加

- ・ 3-2-16-3 浚渫船運転工

**【神戸市独自の主な改定】**

**■土木工事共通仕様書**

① 本市の安全パトロールへの請負人の協力について明記

- ・ 第1編 1-1-1-28 工事中の安全確保 16. 安全衛生協議会の設置

**■土木工事施工管理基準**

(1) 出来形管理基準：特になし

(2) 品質管理基準：特になし

**■施工計画書作成要領**

① 工事で発生する土砂の一時仮置きを行う場合の記載について明記

- ・ 4. 安全管理

**■写真管理基準 (案)：特になし**