

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	有野低区配水池施設整備工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>【施設（管路他）整備】</p> <p>  鋳鉄管製造（φ75～φ400）一式</p> <p>  鋼管制作（φ150～φ400）一式</p> <p>  管布設、撤去（φ75～φ400）一式</p> <p>  管更生（ホースライニング：φ150～φ400）一式</p> <p>【場内整備】</p> <p>  植栽撤去　一式</p> <p>  場内防草対策　一式</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①　既設入水管・越流管の保護コンクリートを撤去したところ、当初想定していた配管形状とは異なっており、接続する配管材料に変更が生じたことにより、鋼管材料が増額となる。</p> <p>②　維持管理部署との協議の結果、防錆の観点から配水池付近のソフトシール仕切弁の弁軸をSUS316に変更して施工することになり、弁栓類が増額となる。</p> <p>③　当初設計では、公道上を掘削し、既設管と連絡することとなっていたが、既設管が場内まで配管されていたため、公道部分を掘削する必要がなくなったこと、及び公道部分の片側交互通行の規制も不要となったことから、管路土工及び交通誘導員が減となる。</p> <p>④　植栽の処分数量について、当初設計よりも実際処分した数量が減少したため、植栽撤去工が減額となる。</p> <p style="text-align: right;">以　上</p>	